



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม	
1. ชื่อกิจกรรม	1) กำหนดการเปิดไฟชั้น 6 จำนวน 1 โชน 2) ปิดพัดลมระบายอากาศชั้น Basement 3) ปลดหลอดไฟทางเดินส่วนกลางชั้น 2-5 4) ปรับลดการเปิดไฟแสงสว่างในช่วงวันหยุด
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ
3. เจ้าของกิจกรรม	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ
4. การดำเนินกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม <input type="checkbox"/> ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	1468 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
6. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร
7. รายละเอียดของกิจกรรม	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โคกกรวด ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย 1) การเปิดไฟชั้น 6 จำนวน 1 โชน ตั้งแต่เวลา 6.00 ถึง 22.00 น. ซึ่งมีกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟทั้งหมดเท่ากับ 11.22 kW 2) การปิดพัดลมระบายอากาศชั้น Basement ซึ่งใช้มอเตอร์ขนาด 2.79 kW จำนวน 2 ตัว และขนาด 0.29 kW จำนวน 17 ตัว โดยให้เปิดเป็นเวลา 5.5 ชั่วโมงต่อวัน 3) การปลดหลอดไฟทางเดินส่วนกลางชั้น 2-5 จากเดิมที่เปิดหลอดไฟ LED 25 W จำนวน 171 หลอด ให้เหลือเปิดเพียง 114 หลอด 4) การปรับลดการเปิดไฟแสงสว่างในช่วงวันหยุด จากเดิมที่เปิดหลอดไฟ LED 25 W จำนวน 171 หลอด ให้เหลือเปิดเพียง 52 หลอด
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-01 Version 07 (การลดการใช้ไฟฟ้า)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม

9. ระยะเวลาที่ขอรับรอง และปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
1. กำหนดการเปิดไฟชั้น 6 จำนวน 1 โชน	1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 (1 ปี 7 เดือน)	14,936
2. ปิดพัดลมระบายอากาศชั้น Basement	1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 (1 ปี 7 เดือน)	1,636
3. ปลดหลอดไฟทางเดินส่วนกลางชั้น 2-5	1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 (1 ปี 7 เดือน)	10,086
4. ปรับลดการเปิดไฟแสงสว่างในช่วงวันหยุด	1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 (1 ปี 7 เดือน)	1,821
รวม 4 กิจกรรม		28,479

ภาพกิจกรรม

